

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά στην ανακατασκευή παλαιών αλλά φθαρμένων τμημάτων πεζοδρομίων και σποραδικές επισκευές σε διάφορα σημεία του προαστίου όπου κριθεί αυτό απαραίτητο καθώς και κατασκευή και διαμόρφωση νέων για την ασφάλεια και προσβασιμότητα των πεζών.

Οι πλακοστρώσεις των πεζοδρομίων θα γίνουν με προκατασκευασμένες τσιμεντόπλακες διαστάσεων 50X50X5 cm, ή οποιουδήποτε άλλου υλικού απαιτηθεί (κυβόλιθοι, κλπ) με τσιμεντοκονία αρμολόγησης και στερέωσης, πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεμα μετά δομικού πλέγματος.

Τα παλαιά κράσπεδα θα αντικατασταθούν με νέα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα διαστάσεων 1.00X0.30X0.15 μ. Επίσης προβλέπεται η δημιουργία προσβάσεων και διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα χρειαστούν και διάφορες εργασίες δευτερεύουσας σημασίας που προβλέπονται όμως από την μελέτη, όπως είναι μικροεκσκαφές, αλλαγές στάθμης φρεατίων και πινακίδων σήμανσης, αντικατάσταση σωλήνων υδρορροών κ.λ.π.

Οι τιμές του τιμολογίου έχουν συνταχθεί με βάση τα νέα τιμολόγια του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Το έργο θα εκτελεσθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 3669/08.

Η δαπάνη των εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε και απρόβλεπτα προβλέπεται σε 160.985,34€. Η δαπάνη αναθεώρησης προβλέπεται σε 1.616,29€. Η δαπάνη με Φ.Π.Α. (23%) θα ανέλθει σε 200.000,00€.

Ν. Ψυχικό 06/06/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Συντάξασα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΓΟΣ
Τοπογράφος Μηχ.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ
Τοπογράφος Μηχ.