



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΡΤΣΕΤΗ 44 – 15451 – ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛ: 2132014627 - ΦΑΞ: 2106711475
e-mail: a.deligiorgi@0177.syzefxis.gov.gr

Έργο: **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2013**

Προϋπ. : **200.000 Ευρώ**

(με Φ.Π.Α. **23 %**)

Πηγή : **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

Χρήση : **2013**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Ομάδα ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ22.10.1)	1.1	ΟΙΚ2226	m3	10,00	36,58	365,80
2	Καθαίρεση ειδικών τμημάτων σκυροδεμάτων με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ22.15.1)	1.2	ΟΙΚ2226	m3	1,00	64,58	64,58
3	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. (ΥΔΡ4.4)	1.3	ΥΔΡ6807	m2	2.200,00	12,83	28.226,00
4	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή (ΥΔΡ4.5)	1.4	ΥΔΡ6808	m	1.500,00	3,73	5.595,00
5	Κοπή αρμών συστολοδιαστολής κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη (ΥΔΡ10.1.1)	1.5	ΥΔΡ6370	m	1.500,00	4,10	6.150,00
6	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.5.1)	1.6	ΟΙΚ2124	m3	60,00	13,08	784,80
7	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή (ΟΙΚ20.4.2)	1.7	ΟΙΚ2125	m3	1,00	39,58	39,58
8	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΟΙΚ20.40)	1.8	ΟΙΚ2177	tn	1,00	5,60	5,60
9	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ20.30)	1.9	ΟΙΚ2171	m3	1,00	0,90	0,90
10	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ (ΟΔΟΒ52)	1.1 0	ΟΔΟ2922	m2	2.200,00	13,80	30.360,00
11	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΔΟΒ51)	1.1 1	ΟΔΟ2921	m	1.500,00	9,60	14.400,00
12	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.5.4)	1.1 2	ΟΙΚ3214	m3	220,00	106,00	23.320,00

13	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.25.3)	1.1 3	ΟΙΚ3223Α.5	m ³	30,00	16,80	504,00
14	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2)	1.1 4	ΟΙΚ3811	m ²	220,00	22,50	4.950,00
15	Δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.1 5	ΟΙΚ3873	Kgr	500,00	1,01	505,00
16	Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων (ΥΔΡ16.2)	1.1 6	ΥΔΡ6801	τεμαχ	25,00	30,90	772,50
17	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης (ΥΔΡ16.13)	1.1 7	ΗΛΜ 4	τεμαχ	5,00	30,90	154,50
18	Τροποποίηση στάθμης φρεατίου Ο.Κ.Ω. (ΟΔΟΝ\c229.3.4)	1.1 8	ΟΔΟΝ\c229.3.4	τεμαχ	25,00	80,00	2.000,00
19	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm (ΥΔΡ12.13.1.4)	1.1 9	ΥΔΡ6620.1	m	10,00	3,90	39,00
20	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 10 at, ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm (ΥΔΡ12.13.2.4)	1.2 0	ΥΔΡ6621.1	m	10,00	6,10	61,00
21	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης (ΟΙΚ61.24)	1.2 1	ΟΙΚ6104	Kgr	50,00	6,70	335,00
Άθροισμα ομάδας ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							118.633,26

Άθροισμα εργασιών	118.633,26
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	21.353,99
Σύνολο	139.987,25
Απρόβλεπτα 15 %	20.998,09
Αναθεωρήσεις	1.616,29
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	162.601,63
Φ.Π.Α. 23 %	37.398,37
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	200.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	200.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
6-6-2013

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
6-6-2013

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
6-6-2013

Βασίλης Κόγος
Τοπογράφος Μηχανικός

Ζωή Λινάρδου
Πολιτικός Μηχ. Τ.Ε.

Αγγελική Δεληγιώργη
Τοπογράφος Μηχανικός