

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2013

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2013

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

3. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΡΤΣΕΤΗ 44 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Τεχνική περιγραφή του έργου:

Το έργο αφορά ανακατασκευή τμημάτων πεζοδρομίων και σποραδικές επισκευές σε διάφορα σημεία του προαστίου.

Ειδικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες:

- Εκσκαφές
- Αποξηλώσεις πλακοστρώσεων.
- Αποξηλώσεις κρασπέδων.
- Επίστρωση κρασπέδων.
- Επίστρωση πλακών

Αριθμός Αδείας

Δεν απαιτούνται διοικητικές εγκρίσεις

Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του έργου

ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

Οι αποξηλώσεις θα γίνουν με κάθε προσοχή και με τη λήψη όλων των αναγκαίων, για την ασφάλεια του προσωπικού και των έργων, μέτρων.

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Οι αναγκαίες εκσκαφές, όπως καθοριστούν στην μελέτη εφαρμογής, θα γίνουν με μηχανικά μέσα, τμηματικώς.

ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

Ο ξυλότυπος (καλούπια) θα γίνει με ξύλα (ξυλεία πεύκης ή betoform), ο οπλισμός θα κατασκευασθεί σε μάντρα σιδήρου και θα μεταφερθεί και θα τοποθετηθεί στον ξυλότυπο με την

απαραίτητη προσοχή. Η σκυροδέτηση θα γίνει από έτοιμο σκυρόδεμα (εταιρεία σκυροδέματος) με μεταφορά του έτοιμου σκυροδέματος με φορτηγά ενώ το ρίξιμο με αντλία ανάλογου μήκους.
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Οι καλύψεις θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης εφαρμογής.

B. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Τεχνική περιγραφή του έργου

Πρόκειται για έργο οικοδομικό

2. Παραδοχές μελέτης:

Καθαιρέσεις :	Θα γίνουν με μηχανικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό.
Απομάκρυνση :	Θα γίνει με μηχανικά μέσα
Κατασκευές :	Θα γίνουν με εξειδικευμένο προσωπικό

3. Σχέδια του έργου

Θα προσαρτηθούν στον Φ.Α.Υ. με τη μορφή παραρτήματος τα «ως κατασκευάστηκε» σχέδια του έργου, μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσής του.

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Οι εργασίες γίνονται εντός του χώρου του εργοταξίου του έργου.
- Δεν υπάρχουν υλικά που ενέχουν κινδύνους

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Το προσωπικό θα φέρει προστατευτικό εξοπλισμό (κράνη, γάντια, προστατευτικά υποδημάτων, κλπ) κατά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .
- **Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς**
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες
- **Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου**
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες
- **Εργασίες σε φρεάτια, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες**
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

- **Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς**

Δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ)

- **Εργασίες κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων**

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.

Δεν απαιτείται.

N. ΨΥΧΙΚΟ 06-06-2013

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αγγελική Δεληγιώργη
Τοπογράφος Μηχανικός

Ζωή Λινάρδου
Πολιτικός Μηχ. Τ.Ε.

Βασίλης Κόγος
Τοπογράφος Μηχανικός