



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : ΤΕΡΤΣΕΤΗ 44
Ταχ. Κώδικας : 15451
Πληροφορίες : Αγγελική Δεληγιώργη
Τηλέφωνο : 2132014627
fax : 2106711475
e-mail : a.deligiorgi@0177.syzefxis.gov.gr

ΤΙΤΛΟΣ: Αφαίρεση αντικατάσταση
εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας

α/α Τ.Π.: Α.4/17
α/α Τ.Υ.: 06/17
ΠΡΟΫΠ: **74.400,00€** (ΜΕ ΦΠΑ 24%)
Κ.Α.Ε.: 30. 7333.0021
ΑΡ. CPV: 45111100-9, 45233200-1
ΤΙΤΛΟΣ CPV: Εργασίες κατεδάφισης, Διάφορες
εργασίες επικάλυψης του
οδοστρώματος
ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες σημειακών παρεμβάσεων σε δρόμους του Δήμου για την αποξήλωση των ασφάλτινων καθώς και κατασκευασμένων από σκυρόδεμα εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια) που βρίσκονται σε αυτούς. **Ενδεικτικά** αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα εγκάρσιοι μειωτήρες ταχύτητας που πρέπει να καθαιρεθούν και μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες:

- τη χάραξη και τη κοπή του οδοστρώματος στη θέση αποκατάστασης του οδοστρώματος με κοπτικό μηχάνημα για την κοπή σε ευθεία γραμμή και για να μην καταστρέφεται το πέραν του πλάτους αποκατάστασης οδόστρωμα
- φρεζάρισμα του οδοστρώματος, μέσου ύψους 8 εκ, σε όλη την έκταση που καταλαμβάνει το σαμαράκι με διαδοχικό καταβιβασμό του ασφαλτοτάπητα μέχρι το επίπεδο του δρόμου ή την αποξήλωση - καθαίρεση του αποκοπτόμενου τμήματος από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ακολουθεί φρεζάρισμα 5 εκ ή εκσκαφής (σκυρόδεμα) για την δημιουργία λεκάνης
- τον επιμελή καθαρισμό της εκσκαφείσας περιοχής στο χώρο της επέμβασης - διάστρωσης, χειροκίνητα ή με χρήση μηχανικής σκούπας και αεροσυμπιεστή (χωρίς διαφοροποίηση στη τιμή), ώστε να απομακρύνονται πλήρως τα υπολείμματα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωμάτωση τους στη σκάφη της εκσκαφής, από τη κυκλοφορία, με υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την εργασία αδαπάνως για την υπηρεσία
- την επιμελή συγκέντρωση και απόθεση όλων των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί μακριά από το σώμα της οδού και τη φόρτωση, μεταφορά και αποκομιδή τους
- τη συμπύκνωση του πυθμένος των λάκκων και την επισκευή των φθορών με διάστρωση αδρανούς υλικού δι' επίτασιν για τη διαμόρφωση νέας επίπεδης επιφάνειας οδοστρώματος
- την προεπάλειψη του πυθμένα και των παρειών δι' ασφαλτικού διαλύματος ή αλκαλικού γαλακτώματος συγκολλητικής επάλειψης
- τη προμήθεια αδρανών υλικών, τη μεταφορά αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, τη παρασκευή του ασφαλτομίγματος που παρασκευάζεται εν θερμώ, τη μεταφορά σε θέσεις διάστρωσης επί τόπου των εργασιών, υλικών και ασφαλτομίγματος, η διάστρωση και συμπύκνωση τους (στη τιμή συμπεριλαμβάνεται η αξία της ασφάλτου και η ασφαλιστική προεπάλειψη ή συγκολλητική επάλειψη - τιμή ανά m² πλήρους ασφαλτικής στρώσης πάχους 0,05μ.)
- τη διάστρωση ασφαλτομίγματος και τη συμπύκνωση του για την πλήρη και έντεχνη αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος και την πλήρη αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του οδοστρώματος



**Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων**

Συμπεριλαμβάνεται επίσης κάθε άλλη δαπάνη υλικών, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων εξοπλισμού και κάθε εργασίας που τυχόν θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση κατασκευής.

Επισυνάπτεται πίνακας με τους υπάρχοντες εγκάρσιους μειωτήρες ταχύτητας, θα γίνει αποξήλωση σε όσους ζητήσει η υπηρεσία, με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017, με αύξοντα αριθμό Α.4 και πίστωση **74.400,00 ευρώ**. Στον Προϋπολογισμό του 2017 είναι εγγεγραμμένο με Κ.Α. 30. 7333.0021 και πίστωση **30.000,00 ευρώ**. Το ποσό των **44.400,00** ευρώ εκτιμάται θα καλυφθεί το 2018. Σε περίπτωση διαφοροποίησης κατανομής πιστώσεων ανά έτος θα παρθεί απόφαση από το αρμόδιο όργανο.. Η συνολική δαπάνη για το έργο με τίτλο «Αφαίρεση αντικατάσταση εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας» προεκτιμάται στο ποσό των 60.000,00€, άνευ ΦΠΑ. Με την πρόσθεση του ΦΠΑ 24%, ήτοι 14.400,00€, το ποσό διαμορφώνεται στα 74.400,00€.

Το έργο θα εκτελεσθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/16 που αφορά «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

**Ν. Ψυχικό 01/03/17
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΓΟΣ
Τοπογράφος Μηχ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχ.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ
Τοπογράφος Μηχ.



Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων