ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.487,81 €

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική	Ολική
	Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη	ΟΙΚ 20.04.01.Μ	Α.01	ΟΙΚ 2126	100,00%	m3	35,00	23,40	819,00	
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων	ΟΙΚ 20.31.02	Α.02	ΟΙΚ 2173	100,00%	m3	32,00	5,00	160,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α									979,00
	Β. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
3	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	ΟΙΚ 22.35	Β.01	ΟΙΚ 2267	100,00%	Τεμ.	90,00	3,90	351,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β									351,00
	Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ									
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος C20/25 με χρήση αντλίας ή πυργογερανού	ΟΙΚ 32.01.05	Γ.01	ΟΙΚ 3215	100,00%	m3	10,00	95,00	950,00	
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3	ΟΙΚ 32.25.04	Γ.02	ΟΙΚ 3223.Α.6	100,00%	m3	10,00	22,50	225,00	
6	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος για χρήση αντλίας σκυροδέματος σε απόσταση μεγαλύτερη των 20μ και μικρότερη των 50μ.	Ν. ΟΙΚ 32.26	Γ.03	ΟΙΚ 3223.Α.6	100,00%	m3	10,00	55,00	550,00	
7	Μανδύες εκτοξευομένου σκυροδέματος πάχους μεγαλύτερου από 7 εκ. μέχρι και 10 εκ. επί λιθοδομής	Ν. ΟΙΚ 32.27	Γ.04	ΟΙΚ 3215	100,00%	m2	130,00	90,00	11.700,00	
8	Τσιμεντένεση με διογκούμενο τσιμεντοειδές προαναμιγμένο ένεμα	Ν. ΟΙΚ 32.28	Γ.05	ΟΙΚ 3215	100,00%	m3	90,00	97,11	8.739,90	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ									22.164,90
	Δ. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ									
9	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 38.03	Δ.01	ΟΙΚ 3816	100,00%	m2	55,00	15,70	863,50	
10	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C	ΟΙΚ 38.20.02	Δ.02	ΟΙΚ 3873	100,00%	kg	5.300,00	1,07	5.671,00	
11	Διαμόρφωση και πάκτωση χαλύβδινων βλήτρων διαμέτρου Φ14 με εποξειδική πάστα	Ν.ΟΙΚ 38.26.02	Δ.04	ΟΙΚ 3873	100,00%	kg	180,00	4,99	898,20	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ									7.432,70

	Ε. ΦΑΤΝΕΣ									
12	Προμήθεια προκατασκευασμένων στρωμνών τύπου τύπου Reno με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ Β 65.4.1	Ε.01	ΟΔΟ 2311	100,00%	kg	600,00	3,40	2.040,00	
13	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ Β 65.3	Ε.02	ΟΔΟ 2313	100,00%	m3	28,00	20,45	572,60	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε									2.612,60
	ΣΤ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
14	Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών	ΟΙΚ 71.01.03	ΣΤ.01	ΟΙΚ 7103	100,00%	m2	140,00	10,10	1.414,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ									1.414,00
	Ζ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
15	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 2.0 έως 5.0HP	ΥΔΡ 6.01.01.03	Ζ1	ΥΔΡ 6108	100,00%	Ωρα	60,00	5,60	336,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ζ									336,00

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	**35.290,20**
Γ.Ε & Ο.Ε (18%) :	**6.352,24**
ΣΥΝΟΛΟ :	**41.642,44**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) :	**6.246,37**
ΣΥΝΟΛΟ :	**47.888,80**
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	**891,69**
ΣΥΝΟΛΟ :	**48.780,49**
Φ.Π.Α. (24%) :	**11.707,32**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ :	**60.487,81**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**	**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**
ΠΙΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	**Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ**	**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ**
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	**ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ**	**ΚΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**
	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ	**ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ**