



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. δ/ση: Τερτσέτη 44 15451 Νέο Ψυχικό  
Πληροφορίες: Δήμητρα Σταύρου  
τηλ: 2132014629  
e-mail: d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr

## ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ **ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ**



**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**  
**1.200.000 ευρώ**  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ**

α/α ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΤΡΟΓΓΥΛ
<b>ΟΜΑΔΑ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>							
1.1	ΟΙΚ.20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	κτήριο 02 υπόγειο (ανελκυστήρας)	m3	60,00	60,00	60,00
1.2	ΟΙΚ.20.8.1	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	κτήριο 02 υπόγειο (ανελκυστήρας)	m3	32,00	16,00	16,00
1.3	ΟΙΚ.22.2	Καθαίρεση ανωδομών από λιθοδομή	κατ' εκτίμηση	m3	2,00	2,00	2,00
1.4	ΟΙΚ. 22.4	Καθαίρεση πλινθοδομής	κτήριο 02 υπόγειο	m3	146,13	184,78	185,00
			κτήριο 02 ισόγειο	m3	17,50		
			κτήριο 02 πατάρι	m3	3,90		
			κτήριο 06 - αποδυτήρια	m3	17,25		
1.5	ΟΙΚ.22.1	Καθαίρεση θεμελίων από λιθοδομή	κατ' εκτίμηση	m3	1,00	1,00	1,00
1.6	ΟΙΚ.22.15.1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα (συνήθης)	κτήριο 02 υπόγειο ποδιά	m3	1,16	31,84	32,00
			κτήριο 02 υπόγειο wc	m3	20,00		
			κτήριο 02 υπόγειο βαθμίδες	m3	1,40		
			κτήριο 02 ράμπα-βαθμίδες εξ	m3	6,98		
			κτήριο 06 εξωτερική κλίμακα προς δεξαμενή κολύμβησης και προς αποδυτήρια	m3	2,31		
1.7	ΟΙΚ.22.2.2	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή	κτήριο 06 στέγαστρο εισόδου	m2	10,00	10,00	10,00
1.8	ΟΙΚ. 22.15.02	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών (κρουστικός εξοπλισμός)	κτήριο 06 στάθμη - 2,60 προς αποδυτήρια	m3	2,00	2,00	2,00
1.9	ΟΙΚ. 22.30.7	Διάνοιξη οπών, φωλέων σε πλινθοδομές	κατ' εκτίμηση	τεμ	2,00	3,00	3,00
			κτήριο 04	τεμ	1,00		
1.10	ΟΙΚ. 22.30.8	Διάνοιξη οπών, φωλέων σε πλινθοδομές 2,00m2>άνοιγμα>2,50m3	κατ' εκτίμηση	τεμ	2,00	2,00	2,00
1.11	ΟΙΚ.22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	κτιτήριο 06 στέγαστρο εισόδου	m3	1,28	1,28	1,30
1.12	ΟΙΚ.22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	κτήριο 04	m2	210,00	210,00	210,00

α/α ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΤΡΟΓΓΥΛ
1.13	ΟΙΚ.22.36.4	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές 2,0-2,5m2	κτήριο 06 - αποδυτήρια	τεμ	2,00	2,00	2,00
1.14	ΟΙΚ.20.5.1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με μηχανικά μέσα	κτήριο 02 ανελκυστήρας	m3	80,00	84,00	85,00
			κτήριο 02 αναβατήριο εξ	m3	4,00		
1.15	ΟΙΚ. 20.4.1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς μηχανικά μέσα σε ναιώδη	βάσεις κρασπέδων	m3	5,40	11,15	12,00
			κτήριο 06 - αναβατήριο εξ και νέο φρεάτιο εισόδου	m3	5,75		
1.16	ΟΙΚ.20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	κτήριο 02 αναβατήριο εξ	m3	0,90	8,90	10,00
			κτήριο 06 ανελκυστήρας	m3	8,00		
1.17	ΠΡΣΔ7	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	κτήριο 06 παρτέρι	m3	9,00	9,00	10,00
1.18	ΠΡΣΓ4	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	κτήριο 06 παρτέρι	m3	6,00	6,00	6,00
1.19	ΟΙΚ.22.45	Αποξήλωση ξύλινων και σιδηρών κουφωμάτων	κτήριο 02 εξωτερικά	m2	36,02	134,70	135,00
			κτήριο 02 εσωτερικά	m2	44,70		
			κτήριο 06 εξωτερικά	m2	18,12		
			κτήριο 06 εσωτερικά	m2	13,86		
			κτήρια 01 & 04	m2	22,00		
1.20	ΟΙΚ. 22.50	Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων	κτήριο 02 υπόγεια αίθουσα	m2	150,00	238,00	240,00
			κτήριο 02 σκηνή		40,00		
			κτήριο 02 σκηνικά		48,00		
1.21	ΟΙΚ.22.21.1	Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων	κτήριο 02 υπόγειο	m2	108,00	276,00	280,00
			κτήριο 06 αποδυτήρια ανδρών	m2	39,00		
			κτήριο 06 αποδυτήρια γυναικών	m2	54,00		
			κτήριο 06 αποδυτήρια αρρένων	m2	42,00		
			κτήριο 06 αποδυτήρια θηλέων	m2	33,00		
1.22	NEO	Αποξήλωση ερμαρίων	κτήριο 02 πατάρι	m2	7,50	7,50	8,00
1.23	ΟΙΚ. 22.65.1	Αποξήλωση ξύλινων κιγκλιδωμάτων	κτήριο 06 είσοδος υπογείου	m3	0,35	0,35	0,35
1.24	ΟΙΚ. 22.72	Αποξήλωση ξύλινου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	κτήριο 02 σκηνή	m3	15,00	15,00	15,00
1.25	ΟΙΚ. 22.60	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών επιστρώσεων	κτήριο 02 σκηνή	m2	150,00	150,00	150,00
1.26	ΟΙΚ. 22.52	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	κτήριο 06 - στέγαστρα	m2	13,50	13,50	15,00
1.27	ΟΙΚ. 22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	κτήριο 02 κατ' εκτίμηση	m2	100,00	100,00	100,00
			κτήριο 06 κατ' εκτίμηση		100,00		
1.28	ΟΙΚ. 22.54	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	κτήριο 02 & 06 κατ' εκτίμηση	m2	300,00	300,00	300,00
1.29	ΟΙΚ. 22.65.02	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	κτήριο 02 - κιγκλίδωμα σκάλας εισόδου	kg	160,00	220,00	220,00
			κτήριο 06 - είσοδος αποδυτηρίων	kg	60,00		
1.30	ΟΙΚ. 22.56	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	κτήριο 06 - στέγαστρα	kg	200,00	250,00	250,00
			κτήριο 04 & περιβάλλον χώρος	kg	50,00		
1.31	ΟΙΚ NEO	Καθαίρεσεις υαλότοιχων μετά προσοχής	κτήριο 04	m2	4,00	4,00	4,00
1.32	ΟΙΚ.22.20.1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων χωρίς προσοχή	κτήριο 02 υπόγειο	m2	50,00	760,00	760,00
			κτήριο 06 υπόγειο	m2	200,00		
			κτήριο 04 & περιβάλλον χώρος	m2	510,00		

α/α ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΤΡΟΓΓΥΛ
1.33	ΟΙΚ.22.20.2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων με προσοχή	κατ' εκτίμηση	m2	50,00	50,00	50,00
1.34	ΥΔΡ. 4.5	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη	περιβάλλον χώρος	m3	11,04	11,00	12,00
1.35	ΟΙΚ. 1504	Μηχανικός εκσκαφέας	κατ' εκτίμηση	Η.Δ.	1,00	1,00	1,00
1.36	ΟΙΚ.10.3	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	κτήριο 04 & περιβάλλον χώρος	tn10m	10,00	10,00	10,00
1.37	ΟΙΚ.20.40	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών	κτήριο 04 & περιβάλλον χώρος	tn10m	444,02	450,00	450,00
1.38	ΟΙΚ.10.1.1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	κτήριο 04 & περιβάλλον χώρος	tn	1,00	1,00	1,00
1.39	ΟΙΚ.10.1.2	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	κτήρια 02 και 06 κτήριο 04 & περιβάλλον χώρος	tn tn	90,00 150,00	240,00	250,00
1.40	ΟΙΚ.10.7.1	Μεταφορές με αυτοκίνητο	από μεταφορά	tnKm	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		Μετατόπιση ειδών υγιεινής		τεμαχ	5,00	5,00	5,00
1.41	ΟΙΚ.111κ	Εργάτης ανειδίκευτος	κατ' εκτίμηση	ημ		10,00	10,00
1.42	ΟΙΚ.118μ	Βοηθός τεχνίτη ή χειριστή	κατ' εκτίμηση	ημ		10,00	10,00
1.44	ΟΙΚ.113κ	Τεχνίτης	κατ' εκτίμηση	tn10m		10,00	10,00
1.45	ΟΙΚ. 32.02.03	Σκυρόδεμα χωρίς αντλία C12/15	κτήριο 04 & περιβάλλον χώρος	m3	2,00	2,00	2,00
1.46	ΟΙΚ. 32.25.02	Προσαύξηση σκυροδέματος C12/15	κατ' εκτίμηση	m3			2,00
1.47	ΟΙΚ. 32.05.04	Σκυρόδεμα μικρού έργου C16/20	κτήριο 02 έξοδος κινδύνου υπογείου κτήριο 02 νέα λουτρά υπογείου κτήριο 06 διαμόρφωση για αναβατήριο βάσεις κρασπέδων	m3 m3 m3 m3	0,80 1,00 0,60 1,60	4,00	4,00
1.48	ΟΙΚ.32.25.03	Προσαύξηση σκυροδέματος C16/20	κατ' εκτίμηση	m3			4,00
1.49	ΟΙΚ. 32.02.05	Σκυρόδεμα χωρίς αντλία C20/25	κτήριο 06 είσοδος και λοιπά	m3	2,30	5,00	5,00
1.50	ΟΙΚ. 32.01.05	Σκυρόδεμα με αντλία C20/25	κτήριο 02 ανεκυστήρας	m3	8,90	8,90	9,00
1.51	ΟΙΚ. 32.01.06	Προσαύξηση σκυροδέματος C20/25	κατ' εκτίμηση	m3			9,00
1.52	ΟΙΚ.38.20.03	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	κτήριο 02 υπόγειο κτήριο 04 & περιβάλλον χώρος	kg kg	36,00 20,00	56,00	60,00
1.53	ΟΙΚ. 38.30.02	Οπλισμός σκυροδέματος	κτήριο 02 ανεκυστήρας και βαθμίδες και κτήριο 06 βαθμίδες	kg	644,50	650,00	650,00
1.54	ΟΙΚ. 38.45	Αποστατήρες	κατ' εκτίμηση	m2	27,50	27,50	30,00
1.55	ΟΔΟ Β92.3	Βλήτρα με οπές	κατ' εκτίμηση	τεμ	50,00	50,00	50,00
1.56	ΟΙΚ. 38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (χωρίς ικριώματα)	κατ' εκτίμηση	m2	5,00	5,00	5,00
1.57	ΟΙΚ. 38.13	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	κτήριο 02 ανεκυστήρας	m2	43,20	43,20	45,00
1.58	ΟΙΚ. 38.01	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	κατ' εκτίμηση	m2	5,00	5,00	5,00
1.59	ΟΙΚ. 38.10	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας ξυλοτύπων	κτήριο 02 ανεκυστήρας	m2	43,20	43,20	45,00

α/α ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΤΡΟΓΓΥΛ
1.60	ΟΙΚ.73.94	Κατασκευή αυτοεπιπεδουμένου αντιολισθηρού δαπέδου	κτήριο 04 & περιβάλλον χώρος	m2	10,00	10,00	10,00
1.61	ΟΔΟ Β.51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	κτήριο 04 & περιβάλλον χώρος	m	10,00	25,00	25,00
			κτήριο 06 παρτέρι	m	15,00		
1.62	ΝΕΟ	Διαχωριστικοί τοίχοι από συνδυασμό υαλοσανίδας και γυψοσανίδας	κτήριο 02 υπόγειο	m2	82,78	117,00	120,00
			κτήριο 02 πατάρι	m2	16,95		
			κτήριο 06 υπόγειο	m2	17,28		
1.63	ΝΕΟ	Διαχωριστικοί τοίχοι από συνδυασμό υαλοσανίδας και γυψοσανίδας	κτήριο 02 υπόγειο	m2	26,25	37,75	40,00
			κτήριο 02 ισόγειο	m2	4,50		
			κτήριο 02 πατάρι	m2	3,50		
		αμφίπλευρης επικάλυψης	κτήριο 02 δώμα	m2	3,50		
1.64	ΟΙΚ.50.10	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα	κτήριο 02 ανεκκυστήρας & νοτιοδυτική όψη	m2	150,00	150,00	150,00
1.65	ΟΙΚ.61.17	Γωνιόκρανα στις γυψοσανίδες	κατ' εκτίμηση	m	350,00	350,00	350,00
1.66	ΟΙΚ.50.01.01	Κατασκευή υαλότοιχων, από υαλόπλινθους κοινούς	κτήριο 04	m2	4,00	4,00	4,00
1.67	ΟΙΚ.71.21	Επιχρίσματα	από καθαιρέσεις κατ εκτίμηση	m2	200,00	662,67	700,00
			κτήριο 02 καθαιρέσεις υπογείου	m2	16,63		
			κτήριο 02 καθαιρέσεις ισογείου	m2	2,75		
			κτήριο 02 καθαιρέσεις παταριού	m2	0,26		
			κτήριο 02 νέες κατασκευές	m2	26,40		
			από καθαιρέσεις τοιχοποιιών	m2	16,63		
			κτήριο 02 υπόγειο wc	m2	15,00		
			κτήριο 02 υπόγειο αποδυτήρια	m2	35,00		
			κτήριο 02 αίθουσα γυμναστικής	m2	140,00		
			κτήριο 06 υπόγειο αποδυτήρια	m2	180,00		
			κτήριο 02 και 06 πλατύσκαλα	m2	30,00		
1.68	ΟΙΚ. 61.5	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς <160	κτήρια 02 & 06 στέγαστρα εισόδου	kg	3.227,58	7.730,00	8.000,00
			κτήριο 02 ανεκκυστήρας	kg	1.554,00		
			κτήριο 02 σκηνή	kg	2.896,40		
			κτήριο 04	kg	50,00		
1.69	ΟΙΚ. 61.6	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς >160	κτήριο 02 ανεκκυστήρας	kg	3.248,80	3.248,80	3.500,00
1.70	ΟΙΚ.7733	Θερμό γαλβάνισμα	σιδηρά κιγκλιδώματα	kg	552,00	11.530,00	11.500,00
			σιδηροδοκοί	kg	10.978,80		
1.71	ΝΕΟ	Κερκίδες μεταλλικές στο κολυμβητήριο	κτήριο 06	τεμ	1,00	1,00	1,00
1.72	ΝΕΟ	Κερκίδες μεταλλικές στο μπάσκετ	μπάσκετ	τεμ	1,00	1,00	1,00
1.73	ΟΙΚ.63.01	Κλίμακες σιδηρές	κτήριο 02	kg	200,00	200,00	200,00
1.74	ΟΙΚ. 23.6	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	κτήριο 02	kg	665,00	905,00	910,00
			κτήριο 06	kg	240,00		
1.75	ΟΙΚ. 23.5	Πετάσματα ασφαλείας ικριωμάτων	κτήριο 02 & 06	m2	100,00	100,00	100,00
1.76	ΟΙΚ. 23.14	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	κτήριο 02 & 06	m2	905,00	905,00	910,00

α/α ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΤΡΟΓΓΥΛ
1.77	ΟΙΚ.65.1.4	Κουφώματα αλουμινίου	κτήριο 02 εξωτερικά	m2	4,32	36,44	40,00
			κτήριο 06 εξωτερικά	m2	18,12		
			κτήρια 01 & 04	m2	14,00		
1.78	ΟΙΚ. 65.25	Σίτες αναδιπλούμενες (πλισέ) επιφάνειας έως	κτήριο 06 παράθυρα 45*45	m2	18,12	28,12	30,00
			λουπά κουφώματα	m2	10,00		
1.79	ΟΙΚ.76.27.02	Διπλοί υαλοπίνακες (5mm+κενό 12mm+5mm)	κουφώματα	m2		36,44	40,00
1.80	ΟΙΚ.76.22.02	Υαλοπίνακες laminated (5mm+μεμβράνη+5mm)	κτήριο 02 ανελκυστήρας	m2	99,00	100,00	100,00
1.81	ΟΙΚ.76.35.04	Υαλόθυρες securit	κτήριο 02 πλατύσκαλα	m2	4,32	4,32	5,00
1.82	ΟΙΚ.54.46.01	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με κάσα	κτήριο 02 εσωτερικά	m2	54,18	57,96	60,00
			κτήριο 06 εσωτερικά	m2	3,78		
1.83	ΟΙΚ.54.46.02	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη μπατική με κάσα	κατ' εκτίμηση	m2	2,00	2,00	2,00
5.17	NEO	Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα - πλακέ (εργασία και υλικά) με μπάρα για ΑΜΕΑ	κτήριο 04	m2	2,00	2,00	2,00
1.84	ΟΙΚ. 65.41	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες	κτήριο 04	kgr	100,00	100,00	100,00
1.85	ΟΙΚ 65.41	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	κατ' εκτίμηση	m2	5,00	5,00	5,00
1.86	ΟΙΚ. 64.1.1	Σιδηρά κιγκλιδώματα	κτήριο 02	kgr	327,00	552,00	600,00
			κτήριο 06	kgr	225,00		
1.87	ΟΙΚ.64.10.3	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2"	κτήριο 04	m	5,00	5,00	5,00
1.88	ΟΙΚ.62.60.02	Θύρες μεταλλικές πυρασφάλειας 60min	κατ' εκτίμηση	m2	14,00	6,00	6,00
1.89	ΟΙΚ.55.01.01	Βαθμίδες και πλατύσκαλα	κτήριο 02 προς σκηνή	m	10,00	23,20	25,00
			κτήριο 02 προς πατάρι	m	13,20		
1.90	ΟΙΚ. 55.32.1	Ξύλινος χειρολισθήρας	κτήριο 02 προς πατάρι	m	3,00	3,00	3,00
1.91	ΟΙΚ. 64.29	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας	κτήριο 02	m	10,90	18,40	20,00
			κτήριο 06	m	7,50		
1.92	ΟΙΚ.56.25	Ερμάρια επί δαπέδου μη τυποποιημένα	κτήριο 02 αίθουσα γυμναστικής	m2	50,02	58,07	60,00
			κτήριο 02 σκηνή	m2	8,05		
1.93	ΟΙΚ.54.72	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά	κτήριο 02 αίθουσα γυμναστικής	m2	58,07	58,07	60,00
1.94	ΟΔΟ Β49	Χυτοσιδηρά καλύματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	περιβάλλον χώρος	kgr	80,00	80,00	80,00
1.95	NEO	Μεταλλικές εσχάρες inox	περιβάλλον χώρος	m	160,00	160,00	160,00
1.96	NEO	Αντικατάσταση σιδηροσωλήνων γαλβανισμένων	περιβάλλον χώρος	m	15,00	15,00	15,00
1.97	NEO	Επισκευή αντικατάσταση συμματοπλέγματος	περιβάλλον χώρος	m2	20,00	20,00	20,00
1.98	NEO	Επισκευή πάκτωσης συμματοπλέγματος	περιβάλλον χώρος	m	20,00	20,00	20,00
1.99	ΟΙΚ. 79.40	Πετροβάμβακας	σε όλες τις γυψοσανίδες	m2	437,75	502,75	500,00
			στη σκηνή του κτηρίου 02	m2	65,00		
1.100	ΟΙΚ. 61.30	Σκελετός ψευδοροφής	σε όλες τις γυψοσανίδες	kgr	800,00	800,00	800,00

α/α ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΤΡΟΓΓΥΛ
1.101	ΟΙΚ. 78.35	Γυψοσανίδα οροφής ανισόπεδη	κτήριο 02 υπόγειο	m2	200,00	400,00	400,00
			κτήριο 02 ισόγειο	m2	200,00		
			κτήριο 04	m2	200,00		
1.102	NEO	Επισκευή ψευδοροφής	κτήριο 04	m2	10,00	10,00	10,00
1.103	NEO	Κυψελωτή ψευδοροφή αλουμινίου με τον μεταλλικό σκελετό ανάσπασης	κτήριο 04	m2	100,00	100,00	100,00
1.104	ΟΙΚ.73.36.1	Επιστρώσεις δαπέδων με περιθώρια από τσιμεντοκονίαμα	κτήριο 02 υπόγειο wc	m2	15,00	400,00	400,00
			κτήριο 02 υπόγειο αποδυτήρια	m2	35,00		
			κτήριο 02 αίθουσα γυμναστικής	m2	140,00		
			κτήριο 06 υπόγειο αποδυτήρια	m2	180,00		
			κτήριο 02 και 06 πλατύσκαλα	m2	30,00		
1.105	ΟΙΚ.74.95.2	Κατώφλια από μάρμαρο	κατ' εκτίμηση	m	50,00	50,00	50,00
1.106	ΟΙΚ.75.31.4	Ποδιές από μάρμαρο	κατ εκτίμηση	m2	12,50	12,50	13,00
1.107	NEO	Επίστρωση με ελαστοσυνθετικό τάπητα	μπάσκετ	m2	1.770,00	1.770,00	1.770,00
1.108	ΟΙΚ. 73.16.01	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	περιβάλλον χώρος	m2	500,00	500,00	500,00
1.109	ΟΙΚ.73.33.3	Επικάλυψη με τραπεζοειδή λαμαρίνα	στέγαση ανελκυστήρα	m2	8,80	8,80	9,00
1.110	ΟΙΚ.53.30.1	Ξύλινο δάπεδο	κτήριο 02 ισόγειο	m2	170,00	170,00	170,00
1.111	ΟΙΚ.53.50.3	Ξύλινα σοβατεπιά	κτήριο 02 ισόγειο	m	65,00	65,00	65,00
1.112	ΟΙΚ.73.33.3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια	κτήριο 02 υπόγειο wc	m2	15,00	240,00	240,00
			κτήριο 02 υπόγειο αποδυτήρια	m2	35,00		
			κτήριο 06 υπόγειο αποδυτήρια	m2	180,00		
			αίθουσα γυμναστικής κτλ	m2	10,00		
1.113	NEO	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (pvc)	κτήριο 02 ισόγειο	m2	170,00	300,00	300,00
			κτήριο 02 αίθουσα γυμναστικής	m2	130,00		
1.114	ΟΙΚ.73.34.2	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια	κτήριο 02 υπόγειο wc	m2	67,50	155,50	160,00
			κτήριο 02 υπόγειο αποδυτήρια	m2	88,00		
			κτήριο 06 υπόγειο αποδυτήρια	m2	250,80		
1.115	ΟΙΚ.73.94	Κατασκευή αυτοεπιπεδουμένου αντιολισθηρού δαπέδου	γήπεδα μπάσκετ	m2	10,00	10,00	10,00
1.116	ΟΙΚ72.70	Αντικατάσταση επιστεγάσεων με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	κτήριο 04	m2	10,00	10,00	10,00
1.117	NEO	Επίστρωση ελαστικού μονωτικού κονιάματος επί επιφανειών σκυροδέματος	κτήριο 04	m2	11,00	120,00	120,00
1.118	ΟΙΚ.52.13	Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες από πελεκητή ξυλεία	κτήριο 02 ισόγειο σκηνή	m3	0,70	0,70	0,70
1.119	ΟΙΚ.52.81.01	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20mm	κτήριο 02 ισόγειο σκηνή	m2	65,00	65,00	65,00

α/α ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΤΡΟΓΓΥΛ
1.120	ΟΙΚ. 74.30.09	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού πάχους 2cm σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	κτήριο 02 και 06 εξωτερικά πλατύσκαλα		21,10	25,00	25,00
1.121	ΟΙΚ. 75.41.01	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο λευκό επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3/2cm (βατήρων/μετώπων)	κτήριο 02 και 06 εξωτερικές βαθμίδες	m	28,00	30,00	30,00
1.122	ΟΙΚ.77.10	Υδροχρωματισμοί σκυροδέματος	κτήριο 06 υπόγειο	m2	1.703,00	1.703,00	1.700,00
1.123	ΟΙΚ.77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών για χρωματισμούς	κτήριο 02 υπόγειο αίθουσα κτήριο 02 υπόγειο αποδυτήρια κτήριο 02 υπόγειο wc - κλίμακα	m2 m2 m2	413,00 84,40 127,50	3.892,50	4.000,00
			κτήριο 02 ισόγειο	m2	570,00		
			κτήριο 02 πατάρι	m2	351,00		
			κτήριο 02 απόληξη	m2	91,00		
			κτήριο 02 κλίμακα κινδύνου	m2	110,50		
			κτήριο 02 κέλυφος	m2	692,50		
			κτήριο 02 ανελκυστήρας	m2	250,00		
			κτήριο 06 υπόγειο	m2	404,80		
			κτήριο 06 ισόγειο	m2	404,80		
			κτήριο 06 κέλυφος	m2	393,00		
1.124	ΟΙΚ.77.16	Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς	κτήριο 02 θύρες - κουπαστή κτήριο 02 ερμάρια κτήριο 06 ξύλινες θύρες	m2 m2 m2	30,60 58,07 40,00	128,67	130,00
1.125	ΟΙΚ.77.71.1	Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	κτήριο 02 κουπαστή	m2		6,60	7,00
1.126	ΟΙΚ.77.71.2	Βερνικοχρωματισμοί βάσεως νερού ξύλινων επιφανειών	κτήριο 04	m2	5,00	5,00	5,00
1.127	ΟΙΚ.77.54	Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	προετοιμασία μείον κουπαστή	m2		122,07	125,00
1.128	ΟΙΚ.77.55	Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	περίφραξη κολυμβητηρίου	m2	100,00	100,00	100,00
1.129	ΟΙΚ.77.67.1	Χρωματισμοί σωληνώσεων έως 1"	κτήριο 04 και περιβάλλον χώρος	m	10,00	10,00	10,00
1.130	ΟΙΚ.77.67.2	Χρωματισμοί σωληνώσεων 1 1/4 έως 2"	κατ εκτίμηση κτήριο 04 και περιβάλλον χώρος	m m	100,00 50,00	150,00	150,00
1.131	ΟΙΚ.77.67.3	Χρωματισμοί σωληνώσεων 2 1/2 έως 3"	κτήριο 04 και περιβάλλον χώρος κατ εκτίμηση	m m	50,00 100,00	150,00	150,00
1.132	ΟΙΚ.77.67.1	Χρωματισμοί σωληνώσεων από 3" έως 4"	κτήριο 04 και περιβάλλον χώρος	m	50,00	50,00	50,00
1.133	ΟΙΚ.77.80.2	Χρωματισμοί εσωτερικοί επιχρισμάτων	κτήριο 02 κτήριο 04 κτήριο 06	m2 m2 m2	1.000,00 600,00 100,00	1.700,00	1.700,00
1.134	ΟΙΚ.77.80.2	Χρωματισμοί εξωτερικοί επιχρισμάτων	κτήριο 02 κτήριο 04 κτήριο 06 γενικά	m2 m2 m2 m2	700,00 100,00 480,00 100,00	1.380,00	1.400,00



α/α ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΤΡΟΓΓΥΛ
1.127	ΟΙΚ.77.80.3	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	κτήριο 04 και περιβάλλον χώρος	m2	150,00	150,00	150,00
1.128	ΟΙΚ.77.84.2	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με	από γυψοσανίδες κτήριο 04	m2	704,75	804,75	810,00
1.129	ΟΙΚ.77.99	Προσαύξηση χρωματισμών λόγω πρόσθετου ύψους	κατ εκτίμηση	m2	1.740,50	1.740,50	1.750,00
1.130	ΝΕΟ	Χρωματισμοί επιφανειών πλακιδίων	WC κερκίδων	m2	210,00	210,00	210,00
<b>ΟΜΑΔΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>							
2.1	ΗΛΜ9454.01.0	Αποξήλωση παλαιάς ψυκτικής εγκατάστασης	Κτήριο 06	τεμαχ	1,00	1,00	1,00
2.2	ΗΛΜ8553.01	Αντλία θερμότητας σχύος 90,0 KW πλήρης	Κτήριο 06	τεμαχ	1,00	1,00	1,00
2.3	ΗΛΜ8553.01	Κεντρική κλιματιστική μονάδα για ψύξη - θέρμανση του θεάτρου παροχής 10.0000 m3/h	Κτήριο 06	τεμαχ	1,00	1,00	1,00
2.4	ΗΛΜ8553.01	Κεντρική κλιματιστική μονάδα για ψύξη - θέρμανση της υπόγειας αίθουσας παροχής 9.0000 m3/h	Κτήριο 06	τεμαχ	1,00	1,00	1,00
2.5	ΗΛΜ9200.01.0	Υδραυλική σύνδεση αντλίας θερμότητας και ΚΚΜ	Κτήριο 06	τεμαχ	1,00	1,00	1,00
2.6	ΗΛΜ9200.01.0	Σύνδεση ΚΚΜ	Κτήριο 06	τεμαχ	1,00	1,00	1,00
2.7	ΗΛΜ9200.01.0	Πλήρης χημικός καθαρισμός συστήματος υφιστάμενων αεραγωγών	Κτήριο 06	m	60,00	60,00	60,00
2.8	ΗΛΜ9200.01.0	Αποκατάσταση στομιών κλιματισμού - αερισμού	Κτήριο 06	τεμαχ	1,00	1,00	1,00
2.9	ΗΛΜ9454.01.0	Ηλεκτρική σύνδεση εξοπλισμού	Κτήριο 06	τεμαχ	1,00	1,00	1,00
2.10	ΗΛΜ8151.01	Νέοι χώροι υγιεινής κάτω από σκάλα υπογείου	Κτήριο 06	τεμαχ	4,00	4,00	4,00
2.11	ΗΛΜ8151.01	Νέο WC ΑΜΕΑ 1ου ορόφου κτηρίου ΔΟΑ	Κτήριο 06	τεμαχ	1,00	1,00	1,00
2.12	ΗΛΜ8151.01	Νέα douche	Κτήριο 02	τεμαχ	2,00	2,00	2,00
2.13	ΗΛΜ9200.01.0	Αντλία θερμότητας 65,0 KW	Κτήριο 04	τεμαχ	1,00	1,00	1,00
2.14	ΗΛΜ8553.01	Κεντρική κλιματιστική μονάδα για ψύξη - θέρμανση του γυμναστηρίου παροχής 18.000m3/h	Κτήριο 04	τεμαχ	1,00	1,00	1,00
2.15	ΗΛΜ9200.01.0	Υδραυλική σύνδεση αντλίας θερμότητας και ΚΚΜ	Κτήριο 04	τεμαχ	1,00	1,00	1,00
2.16	ΗΛΜ8553.01	Αεραγωγοί προσαγωγής κυκλικοί	Κτήριο 04	m	60,00	60,00	60,00
2.17	ΗΛΜ8541.01.0	Στόμια οροφής	Κτήριο 04	τεμαχ	15,00	15,00	15,00
2.18	ΗΛΜ9200.01.0	Αεραγωγοί επιστροφής	Κτήριο 04	m	30,00	30,00	30,00

α/α ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΤΡΟΓΓΥΛ
2.19	ΗΛΜ9200.01.0	Εγκατάσταση στομίων οροφής στους αεραγωγούς για την προσάγωγή και επιστροφή του αέρα στην κλιματιστική	Κτήριο 04	τεμαχ	8,00	8,00	8,00
2.20	ΗΛΜ9200.01.0	Μόνωση αεραγωγών και συνδέσεων με ΚΚΜ	Κτήριο 04	αποκ	1,00	1,00	1,00
2.21	ΗΛΜ8220.01.0	Ηλεκτρική συνδεση εξοπλισμού θέση σε λειτουργία δοκιμές και παράδοση	Κτήριο 04	αποκ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.26	ΗΛΜ8220.01.0	Ανελκυστήρας ηλεκτροϋδραυλικός μεταφοράς ατόμων	Κτήριο 06	τεμαχ	1,00	1,00	1,00
2.27	ΗΛΜ63	Πλατφόρμα κάθετης κίνησης για εμποδιζόμενα άτομα	Κτήριο 02	τεμαχ	1,00	1,00	1,00
2.28	ΗΛΜ8220.01.0	Αναβατόρια ευθύγραμμης σκάλας για εμποδιζόμενα άτομα	Κτήριο 02	τεμαχ	1,00	1,00	1,00
2.29	ΗΛΜ8220.01.0	Ανελκυστήρας πισίνας για εμποδιζόμενα άτομα	Κτήριο 02	τεμαχ	1,00	1,00	1,00
2.30	ΗΛΜ8151.01	Νέο WC ΑΜΕΑ στον χώρο του ιατρείου	Κτήριο 02	τεμαχ	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Συντάχθηκε  
Η προϊσταμένη Τμήματος Μελετών

Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε  
Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμητρα Σταύρου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MArch, Menv

Στέλιος Βαλής  
Πολιτικός Μηχανικός

Η παρούσα προμέτρηση συντάχθηκε βάσει στοιχείων επί μέρους μελετών που εκπόνησαν οι Δήμητρα Σταύρου Αρχιτέκτων Μηχανικός για τα κτήρια 02 και 06 και τον περιβάλλοντα χώρο του Κολυμβητηρίου, Ευθύμιος Ευαγγελόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός για το κτήριο 02 και τον περιβάλλοντα χώρο του Αθλητικού Κέντρου και Αικατερίνη Παραμπάτη Μηχανολόγος Μηχανικός για τα ηλεκτρομηχανολογικά. Η επικαιροποίηση των ποσοτήτων σε σχέση με τα στοιχεία των μελετών που συντάχθηκαν το Νοέμβριο του 2019 αφορά αποκλειστικά αλλαγές στα κτήρια 04 και 06 που προκύπτουν από τα σχέδια Α.1.2, Α.2.2, Α.3.2, Α.4.2, Α.5.2, Α.6.2, Α.7.2, Δ 8 1 Δ 9 1 και Δ 10 1

